

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0001	01001	M2	M2 bacheo de firme con pedra 40/70 e triple rega ECR-2	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	4,40
0002	02001	M2	M2 bacheo de firme con pedra 40/70 e triple rega ECR-2	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	4,40
0003	0502001	M2	Pavemento novo a base de 15 cm de formigón HA-20/P/40/IIA, inclue eleboración, vertido, vibrado e curado, medido unha vez estendido e curado. Incluso armado 25x25x5 e encofrado.	
			Mano de obra	1,33
			Maquinaria.....	0,59
			Resto de obra y materiales	19,07
			TOTAL PARTIDA	20,99
0004	160101	UD		
			Mano de obra	89,49
			Resto de obra y materiales	2,69
			TOTAL PARTIDA	92,18
0005	1701	P.A.	Partida alzada para cumprimento do plan de xestión de residuos da obra	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	850,00
0006	1801	P.A.	Partida alzada destinada ó cumprimento do plan de control de calidade establecido no proxecto	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	2.500,00
0007	19.1	P.A.	Partida alzada destinada a cubrir os gastos de seguridade e saúde da obra en cumprimento do RD 1627/1997, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	5.877,87
0008	CME.15	m ²	Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con retroexcavadora. Excavación e transporte de terras.	
			Maquinaria.....	0,38
			Resto de obra y materiales	0,01
			TOTAL PARTIDA	0,39
0009	CMF.16	m ²	Pavemento novo a base de 7 cm de formigón HA-20/P/40/IIA, inclue eleboración, vertido, vibrado e curado, medido unha vez estendido e curado. Incluso encofrado.	
			Mano de obra	1,33
			Maquinaria.....	0,59
			Resto de obra y materiales	8,94
			TOTAL PARTIDA	10,86

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0010	CMS.13	m Reductor de velocidade con limite de velocidade <50 km/h, formado por elementos modulares de goma natural de 3 cm. e resaltados mediante bandas amarelas e negras, perpendiculars á dirección da marcha. As cintas amarelas serán encastradas e de lamia elastopástica de elevada retroreflectancia e antideslizantes. A fixación ó pavimento será mediante parafusos expansivos, completamente rematado.	
		Mano de obra	5,26
		Resto de obra y materiales	58,02
		TOTAL PARTIDA	63,28
0011	CMTA.02	m³ Estendido de terras, procedentes da escavación e limpeza de cauces e desauges, ata unha distancia de 20 m, deixando o terreo perfilado en basto e coa perfección posible a realizar con lámina acoplada ó tractor eiruga. Medido no terreo solto.	
		Maquinaria.....	0,21
		Resto de obra y materiales	0,01
		TOTAL PARTIDA	0,22
0012	CMTT.02	m³ Transporte de materiais soltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor ou igual a 3 Km. incluído o retorno sen carga, e os tempos de carga e descarga, sen incluír o prezo da carga.	
		Maquinaria.....	3,39
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,49
0013	CMX.02	m Dren lonxitudinal de camiños, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a unha profundidade máxima de 1,5 m con leito de area e recuberto de grava, ata unha altura de 0,5 m sobre o tubo, incluíndo escavación da gabia, colocación do tubo e tapado da mesma.	
		Mano de obra	1,06
		Maquinaria.....	3,63
		Resto de obra y materiales	9,59
		TOTAL PARTIDA	14,28
0014	D36GD300	M2 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm una vez compactado. Incluso betún, filler, riego de adherencia, regularización previa y barrido de superficie.	
		Mano de obra	0,04
		Maquinaria.....	0,38
		Resto de obra y materiales	9,51
		TOTAL PARTIDA	9,93
0015	D38AN025	MI MI. Reperfilado de cunetas triangular en tierra con motoniveladora, incluso carga de sobrantes y transporte a vertedero.	
		Mano de obra	0,44
		Maquinaria.....	0,16
		Resto de obra y materiales	0,02
		TOTAL PARTIDA	0,62
0016	D38GA515	M3 M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases.	
		Mano de obra	0,44
		Maquinaria.....	2,33
		Resto de obra y materiales	14,61
		TOTAL PARTIDA	17,38

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0017	D38GI015	M2. Doble tratamiento superficial y sellado, incluso materiales y ejecución.	
		Mano de obra	0,12
		Maquinaria.....	1,08
		Resto de obra y materiales	2,48
		TOTAL PARTIDA	3,68
0018	D38GI075	M2. Barrido con medios mecánicos con carga y transporte a vertedero.	
		Mano de obra	0,03
		Maquinaria.....	0,09
		TOTAL PARTIDA	0,12
0019	D38ID150	Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	
		Mano de obra	3,18
		Maquinaria.....	1,00
		Resto de obra y materiales	86,35
		TOTAL PARTIDA	90,53