



---

**CONCELLO DA ESTRADA**

---

**PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS**

**OBXECTO:**

EQUIPAMENTO E MELLORA DO TEATRO PRINCIPAL DA ESTRADA

**AUTOR DO PREGO**

DANIEL ÓRREA CORRAL \_\_\_\_\_

**Índice:**

- 1 ANTECEDENTES E OBXECTO.
- 2 ELEMENTOS A SUBMINISTRAR.
- 3 CONDICIÓN XERAIS DO SUBMINISTRO.
- 4 RETIRADA DO MOBILIARIO ACTUAL
- 5 INSTALACIÓN DO NOVO MOBILIARIO
- 6 PRAZO DE EXECUCIÓN
- 7 PREZO DO CONTRATO - ORZAMENTO.
- 8 GARANTÍA.

ANEXO 1.- Planos.

ANEXO 2.- Fotografías.

## 1 ANTECEDENTES E OBXECTO.

Con data de maio de 2014, o Arquitecto Municipal do Concello da Estrada elaborou a Memoria Valorada para o Equipamento e mellora do Teatro Principal da Estrada. Elabórase este documento co obxecto de recoller as especificacións establecidas en dita memoria nun Prego de Prescricións Técnicas que se incorporará ó procedemento de contratación.

## 2 ELEMENTOS A SUBMINISTRAR.

### ILUMINACIÓN.

#### D28AG801 Ud FOCO EMP. LED 200W EQUIV. F/ORIEN

Ud. Foco empotrable led equivalente a 200w para sustitución de luminarias existentes Totalmente conexionado, incluso retirada de luminaria actual.

FOCOS VERTICALES 42

#### D28AG850 Ud FOCO EMP. HALÓG. BAJA L. 70-150 W. F.

Ud. Foco LED empotrable para sustitución de luminaria existente. Totalmente conexionado, incluso retirada de luminaria actual.

FOCOS DIAGONALES 68

#### D28AO005 Ud EMERGEN. 70 LÚM.

Ud. Sustitución de luminaria de emergencia existente en mal estado. Incluye conexionado y retirada de la existente.

emergencias 20

### PINTURA

Partida alzada de pintura y repasos en paramentos interiores en una superficie aproximada de 800 m2, incluso lijado, medios de elevación, totalmente terminado.

1

### MOBILIARIO

Ud. Butaca .estructura interior de bastidor metálico, con bases de apoyo inyectadas en aluminio con recubrimiento epoxi de altura 2,5 cms. Soldadura de hilo continuo. Ancho entre ejes de 500 a 540 mm. Fijación a suelo de dos pies. Altura de respaldo de 900 a 1000 mm. Bloque de gomaespuma de poliuretano en asientos y respaldo autoextinguible. Asiento abatible mediante doble resorte. Tapizado ignífugo M-1 mediante fundas en color a elegir por el contratante. Apoyabrazos de poliuretano. Cumplimiento de las normas contra incendios en vigor. Incluye montaje y el desmontaje y acopio de las existentes.

382

### **3 CONDICIÓN XERAIS DO SUBMINISTRO.**

- Todas as unidades cumprirán coa normativa en vigor.
- Os tapizados das butacas pasarán o ensaio segundo a norma UNE-EN 1021-1:1994 "Valoración da inflamabilidade do mobiliario tapizado - Parte 1: Fonte de ignición: pitillo en combustión" e UNE-EN 1021-2:1994 "Valoración da inflamabilidade do mobiliario tapizado - Parte 2: fonte de ignición: chama equivalente a un misto".
- O mobiliario non tapizado será construído con materiais M2 conforme á UNE 23727:1990 "Ensaio de reacción ó lume dos materiais de construción: Clasificación dos materiais utilizados na construción".
- Serán por conta do adxudicatario:

- ☞ O desprazamento dos aparellos e materiais ata os lugares de emprazamento que determine o Excmo. Concello da Estrada

- ☞ A instalación e montaxe dos aparellos.

- ☞ Entrega dos aparellos totalmente terminados para o seu uso público.

- ☞ Reposición de calquera compoñente que fose servido en mal estado ou que a instalación fose deficiente.

- ☞ Designar á persoa que actúe como interlocutor entre o adxudicatario e a administración.

### **4 RETIRADA DO MOBILIARIO ACTUAL**

- Inclúese no contrato de subministro a obra civil necesaria para instalar os diferentes elementos, así como a retirada das luminarias e butacas a substituír, que serán acopiadas no lugar habilitado ós efectos polo Concello da Estrada.

### **5 INSTALACIÓN DO NOVO MOBILIARIO**

- A distribución das butacas respectará exactamente a posición das existentes, non supoñendo minoración das condicións de accesibilidade do Teatro.

### **6 PRAZO DE ENTREGA.**

O prazo máximo de entrega e instalación será de 2 meses, contado a partir do día seguinte ao da formalización do contrato.

**7 PREZO DO CONTRATO - ORZAMENTO.**

## 8 GARANTÍA.

Os equipos e materiais obxecto deste contrato terán unha garantía mínima de dous anos. Esta garantía inclúe a total restitución, se fose preciso, do elemento danado.

A Estrada, 15 de maio de 2015.



Daniel Órrea Corral  
Arquitecto Técnico Municipal

**ANEXO 1.- Planos.**

**ANEXO 2.- Fotografias.**





## MELLORAS PARA A CONTRATACIÓN DA OBRA: EQUIPAMENTO E MELLORA DO TEATRO PRINCIPAL

Sen prexuízo das especificacións técnicas reflectidas no proxecto, enténdese que poderían ser interesantes as seguintes melloras:

1. Numeración de asientos e filas realizadas en chapa de aluminio, totalmente colocadas  
426 ud x 3 € = 1.278 €
2. Barreira ignífuga incorporada en cada butaca entre o tapizado e a espuma de poliuretano  
382 ud x 8 € = 3.056 €
3. Acabado de butacas en respaldo e laterais das mesmas en madeira de haxa  
382 ud x 50 € = 19.100 €

A Estrada, a 15 de maio de 2015  
O Arquitecto Técnico Municipal

